PROPUESTA ECONÓMICA						
OBJ ETO: Contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y suministro e instalación del lecho de secado en la sede Puerto Leguizamo del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima, Regional Putumayo.						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTO LEGUIZAMO**					
1,1	Limpieza de Cajillas del Sistema Alcantarilladoo	Realizar la limpieza de 2 cajillas, (1 ubicada aproximadamente a 11 metros antes de la trampa de sólidos y Biocontactor (PTAR) y 1 ubicada por el área de baterías sanitarias). Una vez por contrato	UNIDAD	2	$ 1.000.000,00	$ 2.000.000,00
1,2	Limpieza de Tanque Séptico	Realizar la limpieza de cajillas del sistema de tratamiento de agua residual 6 M2 (Trampa de sólidos y Biocontactor, filtro DAF, filtro FAFA, filtro de Arena y canal de vertimientos). Una vez por contrato.	UNIDAD	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
1,3	Mantenimiento a los tanques de la PTAR	Realizar mantenimiento de 5 tanques correspondientes a: • Trampas de solidos • Biocontactor - 16.84 m2 (540 * 380) • Filtro DAF - 16.20 m2 (540 * 300) • Filtro FAFA 16.20 - m2 (540 * 300) • Filtro de arena - 10.80 m2 (540 * 200) (Una vez por contrato)	UNIDAD	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00

1,4	Mantenimiento a los Equipos en el Cuarto de Máquinas	El contratista es responsable de llevar a cabo el mantenimiento del 'Dosificador de Bacterias Vivas, Sulfato de Aluminio y Clorador en línea'. En caso de que los equipos sujetos a mantenimiento no sean viables para su funcionamiento, se deberá proceder con su reemplazo, incluyendo todo lo necesario para asegurar el óptimo funcionamiento de dichos equipos	UNIDAD	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
1,5	Mantenimiento y Limpieza de Material Vegetal	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de mantenimiento y limpieza, recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. Descripción: Mantenimiento y limpieza de material vegetal rocería de maleza y deshierbado) alrededor de la planta de tratamiento 1000 m2.	M2	1000	$ 11.000,00	$ 11.000.000,00
1,6	Suministro y ampliación de lecho de secado.	Suministro y ampliación de Lecho de Secado, para las siguientes dimensiones: Ancho 3mt con 16cm y De largo 2mt con 50 cm, **Nota:** tener en cuenta que el existente tiene dimensiones de 2 mt con 16cm y De largo 2mt con 50 cm.	M2	6	$ 2.100.000,00	$ 12.600.000,00
		Colocar una capa de material drenante, como grava o arena, sobre la base impermeable para permitir el drenaje adecuado del líquido residual.	M3	13	$ 140.000,00	$ 1.820.000,00

1,7	Compra de insumos	Sulfato de Aluminio Tipo A x 50 Kg	BULTO	10	$ 470.000,00	$ 4.700.000,00
		Cloro en pastillas	50 gr	350	$ 13.500,00	$ 4.725.000,00
		Bacterias vivas	Litro	38	$ 70.000,00	$ 2.660.000,00
		Mascara respirador media cara 3 M 6200 + filtros 6003 ò 6001	Unidad	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00
		Filtros ò cartuchos de carbono activado Referencia 6000, 6003 ò 6001 Para Mascara 3 M	Unidad	25	$ 135.000,00	$ 3.375.000,00
TOTAL IVA INCLUIDO						**$ 54.280.000,00**

NOTA ACLARATORIA: EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS EN SU NUMERAL 10 TENEMOS QUE:

10 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial del contrato será hasta por la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 80.000.000)** incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

PARAGRAFO: El presente proceso se adjudicará por **MONTO AGOTABLE,** donde se pactael pago de la contraprestación a precios unitarios, conforme a unos valores unitarios asignados a los bienes o servicios ofrecidos en la oferta económica ganadora y que se entregan a la entidad, **por demanda, de acuerdo con los requerimientos del supervisor,** durante el plazo de ejecución del contrato, hasta agotar el total del presupuesto oficial asignado por la entidad contratante, sin sobrepasarlo.

Sin embargo el estudio de mercado y el presupuesto general del proceso tienen cantidades definidas como se muestran en la propuesta ecónomica presentada, por esta razón aclaramos que ofertamos los anteriores valores unitarios y cantidades aquí plasmadas, pero sin embargo al ser monto agotable nuestra oferta global será hasta por la suma de $ 80.000.000 de pesos como se estipula en el presupuesto oficial, esto con el objetivo de que la entidad en la futura contratación ajuste cantidades con los precios unitarios ofertados hasta cubrir el monto del presupuesto estimado si a ello hubiere lugar.

Nota 2: En vista de que existen pequeñas diferencias entre las especificaciones tecnicas y el estudio de mercado, y presupuesto estimado, la descripción y especificaciones de la presente propuesta fueron tomados según lo estipulado en el No. 8 de los estudios previos definitivos, aclarando que estos cambios no alteran el desarrollo de las actividades.

Atentamente,

MONICA ALEJANDRA ARCOS BECERRA
CC. No. 1.124.851.334 de Mocoa Putumayo
R.L INVERSIONES VALARC S.A.S ZOMAC
Nit: 901185234-9.
Correo: inversiones.valarc@gmail.com